

# Un aperçu des besoins à Mopti, Mali



**Principales conclusions de l'Évaluation des Besoins Multi-sectoriels (MSNA) et du Suivi de la Situation Humanitaire (HSM)**

*Octobre 2023*



Soutien à la mise en oeuvre



Soutien à la coordination :

Soutien au playdoyer



Financé par:





# Contenu

**01** Méthodologie

**02** Couverture Géographique

**03** Besoins

**04** Conclusions finales



01

# Méthodologie



# Objectif de la présentation

Cette présentation a comme objectif de proposer **une vue d'ensemble du type et de la sévérité des besoins des populations** déplacées et non-déplacées dans la région de Mopti.

Pour ce faire, nous utilisons deux ensembles de données distinctes : les données de la **MSNA** (Évaluation multisectorielle des besoins) et le **HSM** (Suivi de la situation humanitaire dans la zone des trois frontières).

Ces données ont été collectées à travers des méthodologies différentes, ont un niveau de précision différent et doivent être interprétées à des niveaux d'analyses différents :

- L'unité d'analyse de la MSNA est le ménage et les données sont représentatives au niveau des cercles pour les populations déplacées et hôtes.
- L'unité d'analyse du HSM est la localité et les données ne sont pas représentatives mais indicatives. Elles sont à lire en pourcentage de localités évaluées, selon les informations recueillies auprès des Informateurs Clés (IC). Compte tenu du fait qu'elles ont été recueillies auprès d'informateurs clés ayant *récemment* été dans les localités évaluées, la précision est également moindre vis-à-vis de la MSNA. Ce sont donc plus les tendances que le pourcentage exact qui sont à retenir.


# Méthodologie I

## Évaluation Multisectorielle des Besoins (MSNA)

La MSNA est une évaluation nationale visant à recueillir des données sur les besoins des ménages. Elle est menée auprès des ménages, en personne, dans les zones accessibles du Mali. Les collectes de 2023 ont eu lieu entre le 10 juillet et le 28 août. Les données sont représentatives au niveau du cercle avec un niveau de précision de 95/10 (intervalle de confiance : 95 %, marge d'erreur : 10 %). Au total, 1562 enquêtes ont été réalisées dans la région de Mopti.

*Des données représentatives signifient que nous pouvons affirmer, avec certitude statistique, que les conclusions de notre échantillon reflètent la réalité des besoins de la population, à interpréter dans le cadre de l'intervalle de confiance et de la marge d'erreur.*

La MSNA soutient la planification humanitaire nationale et la priorisation grâce au Cycle de Programme Humanitaire (HPC), à l'Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO) et au Plan de Réponse Humanitaire (HRP).




# Méthodologie II

## MSNA – Indicateurs de la sévérité des besoins

La sévérité des besoins est calculée grâce à la construction d'indicateurs composites. Ces indicateurs sont répartis en indicateurs critiques et non critiques, et grâce aux étapes de calcul visualisées dans le graphique à droite, chaque ménage est attribué à un niveau de sévérité allant de 1 à 4+. Plus précisément, la gamme de sévérité comprend les besoins minimes (1), les besoins préoccupants (2), les besoins sévères (3), les besoins extrêmes (4) et les besoins extrêmes + (4+).

Lorsqu'un ménage a un score de 3, 4 ou 4+, il est considéré comme ayant un besoin humanitaire. Le MSNI (Indice des besoins multisectoriels) permet à partir de ces calculs de définir quelle proportion de la population a au moins un besoin sectoriel.

*Par exemple: Pour le secteur EHA, toute personne dont la source d'eau principale est l'eau de surface ou pratiquant la défécation à l'air libre est considérée comme ayant des besoins sévères + en EHA.*





# Méthodologie III


## Suivi de la Situation Humanitaire (HSM)

Le Cycle de Recherche HSM est mené dans le Centre et le Nord du Mali dans le but de recueillir des données indicatives sur les besoins sectoriels dans des zones difficiles d'accès (H2R) ou autrement inaccessibles.

Le Cycle de Recherche HSM collecte des données au niveau des localités grâce à des entretiens avec des Informateurs Clés (IC) ciblant ceux qui soit (i) ont récemment été dans une localité pertinente, soit (ii) ont été en contact étroit avec quelqu'un ayant été dans une localité pertinente.

Le Cycle de Recherche HSM est réalisé de manière trimestrielle. La collecte de données la plus récente a été réalisée entre le 18 et le 31 septembre 2023. Au total, 498 localités ont été évaluées dans la région de Mopti. **Compte tenu de la méthodologie employée, les résultats sont indicatifs (contrairement à la MSNA). L'ensemble des résultats est à lire en pourcentage de localités évaluées, selon les informations rapportées par les IC**

Couverture géographique HSM - Nombre de localités évaluées par cercle et % de couverture






02


# Couverture géographique



## Couverture MSNA 2023




## Couverture HSM – (Septembre 2023)



*Les données MNSA de 2023 ne couvrent pas les PDI de Youwarou et de Ténenkou*

# Couverture HSM (Septembre 2023) + MSNA 2023





03

# Besoins



# Structure de la présentation et Key findings

## Structure de la présentation

- Cette présentation est faite sur la base **des données HSM et MSNA afin d'offrir une vision la plus globale possible** du niveau et des types de besoins dans la région de Mopti.
- La présentation est **organisée par secteur**. Pour chaque secteur, des analyses tirées des données des deux recherches sont présentées et se complètent.
- Les données MSNA couvrent systématiquement une partie plus petite des cercles, mais de manière plus précise. Les données HSM ne sont pas représentatives mais indicatives.

## Key findings



**73%** des ménages de Mopti ont des besoins multisectoriels.

- Du plus élevé au plus faible, la répartition régionale des besoins est la suivante : Bankass (99%), Koro (98%), Douentza (89%), Bandiagara (85%), Djenné (80%), Youwarou (73%), Ténenkou (64%), et Mopti (44%).
- Du plus élevé au plus faible, la répartition sectorielle des besoins est la suivante : ABNA (46%), Education (42%), Protection (33%), EHA (32%), Moyens de Subsistance (23%), Santé (19%), et Sécurité Alimentaire (6%).
- En général, les résultats des données mensuelles HSM **indiquent que les besoins semblent encore plus élevés dans les zones peu accessibles ou inaccessibles**.
- Au cours des trois derniers mois, **7%** de ménages en plus sont devenus des PDI par rapport aux trois mois précédents. Au cours des six derniers mois, **76%** de ménages en plus sont devenus des PDI par rapport aux six mois précédents.
- Il existe **des variations significatives dans le type et la géographie des besoins**, et une réponse mieux ciblée pourrait aider plus de ménages grâce à une allocation plus optimale des ressources.

# Sévérité des besoins

Région de Mopti – données MSNA

MSNI par cercle




Le MSNI indique le pourcentage de la population (totale, hôte et PDI) de chaque cercle ayant au moins un besoin humanitaire sectoriel (défini par un besoin sévère ou extrême).

Secteur	ABNA	Education	EHA	Moyens de Subsistance	Protection	Santé	Securité Alimentaire	MSNI
Population totale	46%	42%	32%	23%	33%	19%	6%	73%
Communauté hôte	39%	38%	31%	21%	31%	19%	6%	69%
PDI	86%	65%	36%	32%	49%	15%	6%	95%

# Sévérité des besoins

Mopti




Secteur	1. ABNA	2. Education	3. Protection	4. EHA	5. Moyens de Subsistance	6. Santé	7. Sécurité Alimentaire	MSNI
Population totale	46%	42%	33%	32%	23%	19%	6%	73%
communauté hôte	39%	38%	31%	31%	21%	19%	6%	69%
PDI	86%	65%	49%	36%	32%	15%	6%	95%



# Abris et Biens Non-Alimentaires (ABNA)

Données MSNA

*Besoins en ABNA par cercle*




# ABNA

Données MSNA


## Résultats Principaux

- 5 % des populations non-déplacées et 36 % des personnes déplacées internes (PDI) ne vivent pas dans une maison ou un appartement. Cette situation est particulièrement préoccupante parmi les PDI **de Mopti (78 %) et de Djenné (46 %)**.
- 31 % des communautés d'accueil et 40 % des PDI ont des dommages à leur logement. Cela est plus grave à Bankass, où **15 % des ménages ont des dommages à leur toit avec un risque d'effondrement**, et à Douentza, où **25 % des ménages ont des trous dans leur maison tels qu'elle fuit significativement lorsqu'il pleut**.
- Bien que la stabilité de la résidence et le risque d'expulsion ne soient pas un défi généralisé, **68 % des PDI à Djenné vivent dans des logements temporaires**, et **27 % estiment qu'ils sont en danger d'expulsion**.


### Les Besoins ABNA, par cercle



### Les Besoins ABNA pour la communauté hôte, par cercle



### Les Besoins ABNA pour PDI, par cercle




# ABNA

## Données HSM


### Résultats Principaux

- Les principaux BNA non disponibles dans la **region de Mopti** sont les **articles de cuisine** (54% des localités évaluées), les **moustiquaires** (53%) et le **savon** (45%).
- D'après les IC, la majorité de la population déplacée de 78% des localités évaluées a été accueillie gratuitement. Dans 15% des cas, la majorité des PDI se serait par contre installée sans **aucun type d'accord**. Cela serait le cas dans **100% de ces localités** dans le cercle de **Djenné**, **40%** à **Youwarou** et **38%** à **Douendza**.


% de localités où des abris ont été nouvellement détruits (totalement ou partiellement), par raison principale



BNA non-disponibles, par cercle




% de localités où la majorité des personnes ne sentent pas protégées dans leurs abris



# Education

Données MSNA

Besoins en éducation par cercle




# Education

Données MSNA


## Résultats Principaux

- **41% des enfants** de la région de Mopti ne sont inscrits dans aucune école ; ce problème est plus important chez **les personnes déplacées (58%)** que chez les **communautés hôtes (37%)**. Il y a en outre des variations régionales considérables, le cercle de Youwarou montrant en particulier que **82% des enfants** ne sont inscrits dans aucune école.
- **99%** des enfants inscrits fréquentent régulièrement l'école, ce qui démontre que le principal défi réside dans l'inscription et non dans la fréquentation.
- **Les principales raisons qui empêchent les parents de se réinscrire** sont que l'inscription est considérée comme **trop coûteuse (34%)**, qu'elle n'est **pas possible (33%)** et qu'elle n'est **pas nécessaire (9%)**.
- Les garçons et les filles, ainsi que chaque groupe d'âge, ont à peu près la même probabilité d'être enregistrés.


### Les Besoins Education, par cercle



### Les Besoins Education pour la communauté hôte, par cercle



### Les Besoins Education pour PDI, par cercle




# Education

## Données HSM

### Résultats Principaux


- Dans **52%** des localités évaluées, la majorité des populations non-déplacées en âge scolaire (jusqu'à 18 ans) n'avait pas accès à des services d'éducation formelle. Cela était de **43%** des localités évaluées pour la majorité des **PDI**.
- **Aucune stratégie d'adaptation** n'est mise en place dans **91%** des localités où les services éducatifs étaient non fonctionnels. Cette proportion était de **100%** dans les cercles **de Djenné, Bandiagara** et **Tenenkou** contre **61%** des localités évaluées du cercle de **Youwarou** où les IC ont rapporté que la majorité de la population en âge scolaire n'avait pas accès à l'école.

% de localité où la majorité des PND n'a pas accès à des services d'éducation formelle




### Les barrières principales d'accès à l'école par genre

#### Garçons



- Les infrastructures scolaires sont fermées sur décision des autorités (insécurité)
- Insécurité sur le trajet de l'école
- Il n'y a pas / plus d'enseignants dans la zone

#### Filles




- Les infrastructures scolaires sont fermées sur décision des autorités (insécurité)
- Insécurité sur le trajet de l'école
- Il n'y a pas / plus d'enseignants dans la zone

# Eau, Hygiène, et Assainissement (EHA)

Données MSNA

Besoins en EHA par cercle




# EHA

Données MSNA


## Résultats Principaux

- **92%** des ménages de Mopti ont accès à une source d'eau adéquate. Cependant, à **Youwarou (33%)** et à **Djenné (14%)**, un nombre non négligeable de ménages dépend de sources d'eau inadéquates, en particulier **des puits non protégés**.
- **23%** des ménages de Mopti utilisent des **latrines inadéquates**, **9%** des ménages **déféquent à l'air libre** ; ce pourcentage est particulièrement élevé (**16%**) parmi les PDI.
- Il y a beaucoup de différences entre les cercles A Bandiagara, plus de la moitié des ménages (**51%**) **utilisent des latrines inadéquates**, suivi par Douentza avec **42%**. Près d'un tiers (**31%**) des PDI à Koro et plus d'un quart (**26%**) des communautés hôtes à Bandiagara **déféquent à l'air libre**.
- La grande majorité des ménages (**88%**) n'est pas confrontée à des périodes où ils n'ont pas suffisamment d'eau potable. Cependant, parmi **les communautés hôtes de Douentza (52%)** et **les populations de Bandiagara (21%)**, ce problème est rencontré (**rarement, 1 à 2 fois par mois**).


### Les Besoins EHA, par cercle



### Les Besoins EHA pour la communauté hôte, par cercle



### Les Besoins EHA pour PDI, par cercle






# EHA

## Données HSM


### Résultats Principaux

- Selon les IC, la majorité des populations de **33%** des localités évaluées de la région de Mopti **utilise des sources non améliorées pour l'eau de boisson**. Ce phénomène est plus marqué dans les cercles de **Douentza (45%)** et **Koro (40%)**.
- Dans **14%** des localités évaluées du cercle de **Mopti**, la **majorité de la population n'avait pas accès à suffisamment d'eau** pour combler les besoins du ménage.
- **La Défécation à l'air libre (DAL)** est rapportée comme étant une pratique courante pour la majorité des population dans **23%** des localités évaluées avec une proportion de **40%** dans le cercle de **Douentza**.

### Raisons principales de non utilisation des latrines




### Présence de savon aux latrines pour le lavage des mains



# Moyens de Subsistance

Données MSNA

*Besoins en moyens de subsistance par cercle*




# Moyens de Subsistance

Données MSNA


## Résultats Principaux

- Le revenu moyen par ménage à Mopti est de **93813 FCFA par mois**, soit **91% du revenu moyen malien**. Les niveaux de revenus diffèrent considérablement entre les cercles ; les ménages du cercle de **Mopti gagnent 177% de plus** que la moyenne tandis que les ménages du cercle de **Youwarou gagnent 32%** du revenu moyen par mois.
- 46%** des ménages maliens **utilisent au moins une stratégie d'adaptation**. Ce chiffre atteint **77% des ménages à Bandiagara** et **3% à Youwarou**. La plupart des stratégies d'adaptation sont non sévères ou modérément sévères (comme dépenser ses économies ou ses biens). Les stratégies d'adaptation plus sévères sont utilisées relativement souvent à Bandiagara, Douentza et Mopti.
- Par exemple, **53% des ménages de Bandiagara consomment des semences et 25% des PDI à Bandiagara mendient**. De même, **33% des communautés hôtes de Douentza consomment des semences et 17% retirent les enfants de l'école**.


### Les Besoins Moyens de Subsistance, par cercle



### Les Besoins Moyens de Subsistance pour la communauté hôte, par cercle



### Les Besoins Moyens de Subsistance pour PDI, par cercle




# Moyens de Subsistance

## Données HSM


### Résultats Principaux

- Selon les IC, la majorité de la population n'a pas accès à suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins dans **83%** des localités évaluées. Cette proportion est plus importante dans les cercles de **Bandiagara** et **Koro (100%)**
- **Le manque de capital** pour démarrer une activité génératrice de revenu (AGR) est rapporté comme la principale raison empêchant la population d'accéder à suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins (**72%**).
- **Les activités d'élevage de bétail** sont perturbées dans **57%** des localités évaluées. Ces perturbations seraient causées principalement par **le manque de sécurité dans les zones de pâturage (82%), le vol de Bétail (73%) et le manque de Pâturage (36%)**.

% de localités où la majorité de la population avait accès à suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins




## Principales activités perturbées



# Protection

Données MSNA

*Besoins en protection par cercle*




# Protection

## Données MSNA


### Résultats Principaux

- Environ **un quart** des ménages **crainent pour la sécurité des femmes (26%), des hommes (27%), des filles (25%) et des garçons (24%)**. **Bankass et Koro sont deux cas extrêmes**, avec respectivement **100% et 98%** des ménages déclarant craindre pour la sécurité des femmes, des hommes, des filles et des garçons.
- Le type d'insécurité le plus courant que les ménages craignent est la menace (**81% pour les femmes et 71% pour les hommes**). Pour les femmes, elle est suivie par les violences sexuelles (**46%**) et les enlèvements (**27%**). Pour les hommes, il s'agit de la violence et de la blessure et de l'enlèvement (**56%**).
- **La peur des violences sexuelles pour les femmes** est particulièrement élevée dans les ménages du cercle **de Mopti (80%)**, et encore plus élevée (**100%**) **parmi les PDI du cercle de Mopti**. C'est encore plus préoccupant pour les filles, avec **100%** des ménages à Ténenkou, **91%** à Mopti, **79%** à Douentza, et **92%** des ménages PDI à Bankass craignent la violence sexuelle à l'égard des filles.
- **15%** des ménages de Mopti ont des enfants qui travaillent à dehors de la maison ou qui contribuent au revenu de la famille. Ce phénomène est particulièrement marqué à **Koro (39%)** et **Bankass (37%)**.
- Alors que la plupart du travail des enfants concerne des activités telles que le petit commerce (38%), l'agriculture (28%) et les travaux domestiques (24%), parmi les PDI de Bankass et de Koro, **l'orpaillage représente 53% et 45%**, et **parmi les communautés hôtes de Djenné**, l'activité la plus courante du travail des enfants est **Recrutés ou utilisés par des forces ou groupes armés (25%)**.


### Les Besoins Protection, par cercle



### Les Besoins Protection pour la communauté hôte, par cercle



### Les Besoins Protection pour PDI, par cercle




# Protection

Données HSM


## Résultats Principaux

- La majorité de la population **se sentirait en sécurité** dans **94%** des localités évaluées avec une proportion de **79%** de celles du cercle de **Youwarou**.
- La majorité de la population dans **92%** des localités évaluées de la région **n'avait pas accès à des services de protection**. Parmi les localités qui en ont accès, seulement **18%** dispose d'un service de **protection de l'enfant** et un service de **lutte anti-mine**.
- Les risques sécuritaires principaux pour la majorité **des filles et femmes** seraient **le harcèlement ou agression sexuelles** dans **48%** des localités évaluées, **la restriction de mouvements (46%)** et **le mariage forcé (36%)**. Pour **les garçons et les hommes**, ce serait **la restriction de mouvements (50%)**, **la menace de violence (44%)** et **le vol de bétail (44%)**.

## Risques sécuritaires pour les femmes et les filles




## Risques sécuritaires pour les hommes et les garçons



# Santé

Données MSNA

Besoins en santé par cercle






# Santé

Données MSNA


## Résultats Principaux

- Un cinquième (**20%**) de la population a eu besoin de soins de santé au cours des trois derniers mois. **A Ténenkou**, ce pourcentage est de **41%** et à **Youwarou** de **33%**.
- Dans l'ensemble, la grande majorité des personnes (**97%**) **reçoivent des soins de santé**, quel que soit le cercle où elles se trouvent.
- **La distance moyenne de marche (en minutes)** vers le centre de santé le plus proche est d'environ une demi-heure (**27 minutes**). Il n'y a qu'à Youwarou que cette distance est nettement plus élevée, avec une moyenne de **57 minutes**.
- Les barrières qui empêchent l'accès aux soins sont **le coût financier** (traitement, consultation) (**29%**), **le temps d'attente** (**12%**).


### Les Besoins Santé, par cercle



### Les Besoins Santé pour la communauté hôte, par cercle



### Les Besoins Santé pour PDI, par cercle




# Santé

## Données HSM


### Résultats Principaux

- Dans **4%** des localités évaluées, la majorité de la population ne pouvait pas obtenir des soins de santé. Le cercle de **Douentza** était le plus touché avec **23%** de ses localités évaluées.
- **Les principales raisons** du non accès aux infrastructures de santé étaient **l'éloignement des infrastructures (65%)** et **la fermeture des infrastructures (20%)**.
- **Le Centre de Santé Communautaire (CSCOM)** est le type d'infrastructure le plus présent dans **90%** des localités évaluées. Aussi **le manque de médicaments** est rapporté dans **61%** des localités évaluées à Mopti.


% de localités par problèmes rencontrés au sein des centres de santé fréquentés par la population



% de localité où un services de prise en charge de la malnutrition est accessibles à distance de marche




% de localité où la majorité de la population peut avoir accès à des soins si besoin



# Securité Alimentaire

Données MSNA

*Besoins en vivres par cercle*




# Securité Alimentaire

Données MSNA


## Résultats Principaux

- Alors que l'insécurité alimentaire semble relativement faible, les communautés d'accueil de Douentza et les communautés PDI de Mopti et de Djenné ont des besoins élevés en matière de sécurité alimentaire.
- Plus alarmant encore, **46%** des ménages de la communauté d'accueil de Douentza ont manqué de nourriture et certains de leurs membres se sont couchés le ventre vide au cours des quatre dernières semaines. Et **38%** des ménages ont eu des membres qui **n'ont pas mangé pendant un jour et une nuit 3 à 10 fois par mois**.
- Il est intéressant de noter que, malgré une insécurité alimentaire relativement faible, plus des deux tiers (**68%**) des ménages considèrent **la nourriture comme leur principal besoin**. Ce chiffre est encore plus élevé chez les PDI (**80%**).


### Les Besoins Securité Alimentaire, par cercle



### Les Besoins Securité Alimentaire pour la communauté hôte, par cercle



### Les Besoins Securité Alimentaire pour PDI, par cercle




# Securité Alimentaire

Données HSM


## Résultats Principaux

- La **quantité de nourriture** serait **insuffisante** pour la majorité des populations non-déplacées et des PDI dans respectivement **41%** et **62%** des localités évaluées dans la région de Mopti.
- Les principales barrières d'accès pour la majorité des populations étaient
  - **L'épuisement des stocks de nourriture** : 69% (PND) et 37% (PDI) ;
  - **L'accès non sécurisé aux terres et cours d'eau** 41% (PND) et 46% (PDI) ;
  - **La hausse des prix des denrées** 41% (PND) et 44% (PDI).

% de localités rapportant que la majorité de la population non-déplacée avait accès à suffisamment de nourriture



% de localités rapportant que la majorité de la population déplacée avait accès à suffisamment de nourriture






# Déplacements

Un aperçu


# Déplacements

Données MSNA – région de Mopti

% de PDI, par temps écoulé depuis le déplacement de la zone d'origine, Région de Mopti



Nouveaux PDI, par temps écoulé depuis le déplacement de la zone d'origine



1,76 fois plus de ménages déplacés au cours des six derniers mois qu'au cours des six mois précédents.

MNSI, par date de déplacement de la zone d'origine

	Minimal	Préoccupant	Sévère	Extrême	Extrême +
Moins qu'un mois	0%	3%	24%	51%	23%
1 à 3 mois	0%	3%	19%	50%	28%
3 à 6 mois	0%	3%	22%	32%	42%
6 à 12 mois	0%	5%	21%	30%	43%
1 à 2 ans	0%	3%	33%	42%	22%
2 ans ou plus	0%	4%	35%	43%	19%

Les besoins multisectoriels sont **les plus élevés pour les personnes déplacées depuis 3 à 12 mois**, puis pour celles qui ont été déplacées depuis moins de 3 mois, et enfin pour celles qui ont été déplacées depuis plus d'un an. D'un point de vue sectoriel, cela est vrai pour les abris, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et la santé. En ce qui concerne la protection, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, les besoins les plus importants concernent **les personnes déplacées depuis moins de trois mois**. Les besoins en matière d'éducation sont également élevés pour tous les groupes de personnes déplacées.



# Ciblage de l'aide

Un aperçu



# Ciblage de l'aide

Données MSNA - Mopti


% de ménages ayant reçu une aide humanitaire au cours des 12 derniers mois:

**59%**

% de ménages ayant un besoin humanitaires (selon le MSNI) et ayant reçu une aide humanitaire au cours des 12 derniers mois:

**61%**

% de ménages ayant un besoin humanitaires selon le MSNI et ayant reçu une aide humanitaire au cours des 12 derniers mois, par région




*Le fait qu'un ménage ait un besoin humanitaire est défini à partir du MSNI, qui permet de mesurer la sévérité des besoins grâce à la construction d'indicateurs composites. La compilation de ces indicateurs sectoriels nous permet de construire le MSNI. Une personne ayant au moins un besoin sectoriel (entre sévère et extrême+) est considéré comme ayant un besoin.*

# Ciblage de l'aide

Données MSNA - Mopti

% de ménages ayant un besoin humanitaires selon le MSNI et ayant reçu une aide humanitaire au cours des 12 derniers mois, par sévérité des besoins



*Dans ce graphique, la population totale est divisée en 5 groupes, en fonction du niveau de sévérité des besoins des ménages, calculé à partir du MSNI.*

*Chaque groupe est ensuite divisé en deux parties :*

- La partie en gris représente les ménages qui ont reçu de l'aide humanitaire durant les 12 derniers mois*
- Celle en rouge ceux qui n'en ont pas reçu.*



04

# Conclusions finales

# Conclusions finales

**73%** des ménages de Mopti ont des besoins multisectoriels.

- Du plus élevé au plus faible, la répartition régionale des besoins est la suivante : Bankass (99%), Koro (98%), Douentza (89%), Bandiagara (85%), Djenné (80%), Youwarou (73%), Ténenkou (64%), et Mopti (44%).
- Du plus élevé au plus faible, la répartition sectorielle des besoins est la suivante : ABNA (46%), Education (42%), Protection (33%), EHA (32%), Moyens de Subsistance (23%), Santé (19%), et Sécurité Alimentaire (6%).
- En général, les résultats des données mensuelles HSM **indiquent que les besoins semblent encore plus élevés dans les zones peu accessibles ou inaccessibles**. Les dommages aux abris semblent plus élevés, l'inscription des enfants à l'école plus faible, la Défécation à l'air libre (DAL) plus élevée, l'accès aux moyens de subsistance plus faible, la prévalence des peurs plus élevée, les obstacles aux soins de santé plus élevés, et l'insécurité alimentaire plus élevée.
- Au cours des trois derniers mois, **7%** de ménages en plus sont devenus des PDI par rapport aux trois mois précédents. Au cours des six derniers mois, **76%** de ménages en plus sont devenus des PDI par rapport aux six mois précédents.
- Il existe **des variations significatives dans le type et la géographie des besoins**, et une réponse mieux ciblée pourrait aider plus de ménages grâce à une allocation plus optimale des ressources.



# Merci!



max-amaury.bertoli@impact-initiatives.org  
kopasou.kone@impact-initiatives.org  
baba.alpha-Oumar@reach-initiative.org



Bamako, Mali | Hippodrome,  
Rue 224, Porte 1085



**REACH** Informing  
more effective  
humanitarian action



## Annexe: Sources de données et résultats

Le Termes de Référence (TdR) de la MSNA 2023 est disponible [ici](#).

Les Termes de référence du HSM sont disponibles [ici](#).

Les Ensembles de Données de la MSNA 2023 avec les Tableaux de Fréquence sont disponibles [ici](#).