

CONTEXTE ET METHODOLOGIE

Une évaluation territoriale¹ a été réalisée entre le 9 et le 30 mars 2020 dans le cadre du consortium *Shimodu*, au niveau des sites urbanisés d'Assaga et de Kablewa, dans la région de Diffa au Niger. Cette évaluation doit permettre de planifier une réponse concertée au niveau des sites prenant en compte les besoins des populations en termes d'accès aux services de base. Premièrement une cartographie participative des infrastructures de base existantes sur les deux sites a été réalisée. Puis une trentaine d'usagers et un informateur clé (IC) gestionnaire de service par infrastructure ont été interrogés. En complément, l'organisation non-gouvernementale ACTED, partenaire du consortium, a réalisé un profilage de l'ensemble des ménages habitant à cette période sur les sites entre le 30 et le 24 mars 2020, soit 188 enquêtes ménages sur le site de Kablewa et 165 sur le site d'Assaga. Cette évaluation a permis d'obtenir des données démographiques concernant les populations installées sur les deux sites.

Les résultats obtenus sont indicatifs et fournissent des informations dans les domaines abris, eau, hygiène et assainissement (EHA) et santé susceptibles de renseigner la réponse humanitaire dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19. **Les scores en rouge traduisent des besoins urgents** pour protéger les populations dans le contexte pandémique actuel. Les scores en orange représentent des niveaux intermédiaires préoccupants. Les scores verts indiquent qu'un niveau satisfaisant a été atteint.



Conditions de vie sur le site

Démographie et abris	ASSAGA	KABLEWA
Nombre moyen de personnes par ménage enquêtés	8	7
Pourcentage de ménages enquêtés comptant des personnes âgées de plus de 50 ans	61% ●	55% ●
Espace moyen estimé par personne dans les abris ²	2,3m ² ●	2,6m ² ●



EHA

Accès à l'eau	ASSAGA	KABLEWA
Nombre de points d'eau potable fonctionnels sur le site	9 ●	14 ●
Nombre de points d'eau permanents et gratuits	9 ●	6 ●
Pourcentage d'usagers percevant l'accès à l'eau sur le site facile ³	97% ●	90% ●
Distance moyenne estimée parcourue pour accéder à un point d'eau ^{3,4}	700m ●	900m ●

Accès aux latrines⁵

Pourcentage de ménages ayant accès et recours à des latrines fonctionnelles	27% ●	60% ●
Pourcentage de ménages disposant de latrines au sein ou à proximité (50m) de leur abri	3% ●	3% ●
Latrines équipées d'un point de lavage des mains	Non ●	Oui ●
Latrines gérées par un comité	Oui ●	Non ●



Santé

Equipement des Centres de Santé Intégrés (CSI)	CSI ASSAGA	CSI KABLEWA
Accès à au moins un point d'eau fonctionnel au sein du CSI	Oui ●	Non ●
Accès à des latrines fonctionnelles au sein du CSI	Oui ●	Oui ●
Accès à l'électricité au sein du CSI	Non ●	Oui ●
Accès à un système de traitement des déchets au sein du CSI	Oui ●	Oui ●

Fonctionnement des CSI

L'IC indique un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer l'accès aux soins en temps normal	Non ●	Non ●
L'IC indique une disponibilité en médicaments suffisante pour assurer la prise en charge des patients	Non ●	Limité ●
L'IC indique des infrastructures adéquates pour la prise en charge des patients	Limité ●	Non ●
L'IC indique du matériel médical suffisant pour la prise en charge des patients	Oui ●	Non ●

Paquet minimum d'activités des CSI

L'IC indique des difficultés pour le dépistage, la notification et la prise en charge des épidémies	Oui ●	Non ●
---	--	--


Légende : ● 75-100% de la cible atteinte

● 50-75% de la cible atteinte


● Moins de 50% de la cible atteinte

Les indicateurs binaires ont été classés comme « cible atteinte » (vert) ou « cible non-atteinte » (rouge).

ANNEXE 1. Carte des infrastructures de base liées à l'EHA et à la santé du site d'Assaga



ANNEXE 2. Carte des infrastructures de base liées à l'EHA et à la santé du site de Kablewa



- 1 Pour plus d'informations sur l'évaluation, les termes de référence sont disponibles [ici](#).
- 2 Standard Sphère : la surface d'un abri est satisfaisante si chaque personne dispose d'au moins 3,5m².
- 3 Les usagers interrogés sont des utilisateurs des points d'eau enquêtés uniquement.
- 4 Standard Sphère : la distance moyenne à un point d'eau est satisfaisante si elle est de 500m ou moins.
- 5 Chaque site ne disposait que d'une installation sanitaire de type latrines.